



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123  
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

**DATA**  
Rio Bom , 05 de Junho de 2020

**PROponente / Tomador**  
Rio Bom

**Objeto**  
Recape Asfáltica em CBUQ

**Descrição do Lote**  
Recape Asfáltica em CBUQ ,com Reperfilamento em CBUQ

**Município / UF**  
Rio Bom - PR

**BDI**  
19,64%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recape Asfáltica em CBUQ ,com Reperfilamento em CBUQ</b>									<b>124.886,48</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ</b>					-	<b>11.299,67</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PLACAS</b>					-	<b>1.702,20</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	-	6,00	237,13	BDI 1	283,70	1.702,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>9.597,47</b>	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.189,12	0,60	BDI 1	0,72	1.576,17	RP
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102,35	53,62	BDI 1	64,15	6.565,75	RP
1.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	4.043,20	0,30	BDI 1	0,36	1.455,55	RP
<b>2.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>113.586,81</b>	
<b>2.1.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>11.580,44</b>	
2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.189,12	4,42	BDI 1	5,29	11.580,44	RP
<b>2.2.</b>			<b>USINADO</b>					-	<b>102.006,37</b>	
2.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,78	760,73	BDI 1	910,14	39.845,93	RP
2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,67	760,73	BDI 1	910,14	59.768,89	RP
2.2.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	6.643,20	0,30	BDI 1	0,36	2.391,55	RP

RECURSO



Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação .

Rio Bom - PR  
**Local**

segunda-feira, 8 de junho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Sérgio Henrique Ribas Macuco

**CREA/CAU:** CREA-PR-17.326/D

**ART/RRT:** 1720202379225