



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4006974-00	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA RIO BOM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-24 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF RIO BOM - PR	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>0</b>									<b>2.055.922,76</b>		
<b>1. TST RIO BOM</b>									-	<b>1.073,83</b>	
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									-	<b>1.073,83</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	2,80	316,95	BDI 1	383,51	1.073,83	RA	
<b>2. PAVIMENTAÇÃO EM TST ESTRA RIO BOM - SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL</b>									-	<b>2.054.848,93</b>	
<b>2.1. PAVIMENTAÇÃO EM TST</b>									-	<b>1.921.735,83</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	24.000,00	2,79	BDI 1	3,38	81.120,00	RA	
2.1.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	3.255,00	122,20	BDI 1	147,86	481.284,30	RA	
2.1.0.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	13.996,50	1,96	BDI 1	2,37	33.171,71	RA	
2.1.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	86.908,50	1,80	BDI 1	2,18	189.460,53	RA	
2.1.0.5.	Composição	4	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. (BASEADO NA COMP DER-PR 560100 - 09/2023)	M2	32.550,00	6,25	BDI 1	7,56	246.078,00	RA	
2.1.0.6.	Composição	5	TST (BASEADO NA COMP DER-PR 584200 - 09/2023)	M2	27.900,00	24,69	BDI 1	29,87	833.373,00	RA	
2.1.0.7.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.599,10	1,96	BDI 1	2,37	8.529,87	RA	
2.1.0.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	22.347,90	1,80	BDI 1	2,18	48.718,42	RA	
<b>2.2. SINALIZAÇÃO</b>									-	<b>100.719,00</b>	
<b>2.2.1. FAIXA EIXO DA PISTA E BORDAS</b>									-	<b>100.719,00</b>	
2.2.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	13.950,00	5,97	BDI 1	7,22	100.719,00	RA	
<b>2.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									-	<b>15.375,10</b>	
2.3.0.1.	Composição	7	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	26,00	488,72	BDI 1	591,35	15.375,10	RA	
<b>2.4. CONTROLE TECNOLÓGICO</b>									-	<b>17.019,00</b>	
2.4.0.1.	Cotação	1	CONTROLE TECNOLÓGICO	M2	27.900,00	0,50	BDI 1	0,61	17.019,00	RA	

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BOM - PR  
Local  
sexta-feira, 12 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUSTAVO KNOLL POMINI  
CREA/CAU: 194.160/D  
ART/RRT: 0